

给排水专业工作程序和工作标准

序号	项目	程序	标准	协作关系
1	消防系统巡视	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高低消防喷洒泵房管道压力是否正常。 2. 水泵、管理有无滴漏。 3. 稳压泵压力是否正常，运行节门是否全部打开。 4. 认真填写运行记录、巡视人、时间、地点、压力。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以上 1-4 项内易出现异常通知领班。 2. 如电器自控出现故障由领班通知有关专业。 3. 每班巡视 3 次 	有关部室
2	集水坑及潜水泵巡视	<ol style="list-style-type: none"> 1. 认真填写巡视记录（时间、地点、巡视人）。 2. 检查潜水泵是否 1 台自动、1 台手动，自动排水是否正常。 3. 水泵排水胶管是否破损。 4. 室内有无溢水情况。 5. 填写巡视记录（时间、地点、巡视人）。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每班巡视 3 次。 2. 如水泵不排水或胶管坏通知领班。 3. 电器出现问题由领班通知电工专业人员。 	有关部室

3	水箱巡视	<ol style="list-style-type: none"> 1. 生活水库供水区水箱水位是否在正常水位。 2. 生活水泵运转声音是否正常，有无杂音。 3. 室内管道、水泵有无滴漏。 4. 认真填写供水区水箱间运行记录。 5. 检查紫外线灯管是否全亮。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 出现异常通知领班及时解决。 2. 如供水区水箱亏水和溢水通知领班和工程部值班电话，及时通知自控专业人员。 	有关部门
4	软化水制作	1. 反洗	松动树脂层及清除树脂层中的脏物及破碎的树脂。	有关部门
2. 进盐	再生树脂，使树脂转型，恢复交换能力，从而去掉水中的钙离子、镁离子，氯化钠浓度 5%-8%。			

序号	项目	程序	标准	协作关系
		3. 正洗	洗掉树脂层中的再生产物，氯化钙，氯化镁等污物及残盐。	
		4. 正常供水	正洗至合格软化水达到标准 0.03mg/L，恢复正常供水状态。	